

## DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 11/2023 – VK zo dňa 28.02.2023  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Obec Vyšný Kubín**  
so sídlom: Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín  
zástupca: Ing. et Ing. Michal Balko – starosta obce  
IČO: 00649058  
DIČ: 2020563798  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK47 0200 0000 0046 9543 3551  
(ďalej ako objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ:** **ORAVBUILDING, s.r.o.**  
so sídlom: Jasenová 32, 026 01 Jasenová  
IČO: 51100932  
DIČ: 2120591693  
IČ DPH: SK2120591693  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK53 5600 0000 0049 4669 3002  
(ďalej ako zhotoviteľ)

### Čl. I

#### Predmet dodatku

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili 28.02.2023 Zmluvu o dielo č. 11/2023 – VK a Dodatok č. 1 zo dňa 24.05.2023 a dohodli sa na nasledovných zmenách, pričom nedochádza k podstatnej zmene zmluvných podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

#### 1) Bod č. V. Cena diela je platná v tomto znení:

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>91 330,10 EUR</b>
<b>DPH 20 %:</b>	<b>18 266,02 EUR</b>
<b>Cena celkom s DPH:</b>	<b>109 596,12 EUR</b>

(v pôvodnom znení bola chybné uvedená suma DPH – administratívna chyba)  
Ostatné ustanovenia v bode V. zostávajú v platnosti bez zmeny.

## 2) Príloha č. 1 – rozpočet

Rozpočet zmluvy o dielo sa nahrádza novým dokumentom (rozpočtom), v ňom sú opravené položky, v ktorých sa opravila chyba spôsobená administrátorom:

- položka č. 9 – pôvodne: (perforovaný EPS), správne: **(extrudovaný XPS)**
- položka č. 10 – doplnený materiál: **minerálna vlna MV**
- položka č. 13 – pôvodne: hr. 200 mm, správne: **hr. 150 mm**

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia



1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Prílohy:

Príloha č. 1 – rozpočet

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 07.07.2023

Za objednávateľa:




.....


Ing. et Ing. Michal Balko  
starosta obce

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 07.07.2023

Za zhotoviteľa:



**ORAVBUILDING** s.r.o.  
Stavebné práce, ktoré majú úroveň  
02601 Jasenová 32  
IČO: 51100932 DIČ: 2120591693



.....

Tomáš Bištiak  
ORAVBUILDING, s.r.o.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07  
Stavba: Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Obec Vyšný Kubín

Zhotoviteľ: Oravbuilding, s.r.o

Projektant:  
Ing. Peter Jaroš

Spracovateľ:  
ETRIUM s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07. 07. 2023

IČO: 649058  
IČ DPH: SK2020563798

IČO: 51100932  
IČ DPH: SK2120591693

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47098783  
IČ DPH:

Cena bez DPH 83 920,60

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	83 920,60	16 784,12

Cena s DPH v EUR 100 704,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07. 07. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

07. 07. 2023

Dátum a podpis:



02601 Jasenová 32  
IČO: 51100932 DIČ: 2120591693

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07

Stavba: **Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín**

Miesto: Obec vyšný Kubín

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Peter Jaroš

Zhotoviteľ: Oravbuilding, s.r.o

Spracovateľ:

ETRIUM s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>83 920,60</b>	<b>100 704,72</b>
07	<b>Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín</b>	83 920,60	100 704,72

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín  
Objekt:  
**07 - Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Vyšný Kubín  
Zhotoviteľ: ORAVBUILDING, s.r.o

Projektant:  
Ing. Peter Jaroš

Spracovateľ:  
ETRIUM s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 07. 07. 2023  
IČO: 649058  
IČ DPH: SK2020563798  
IČO: 5110093200  
IČ DPH: SK2120591693  
IČO: 47098783  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	83 920,60
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>83 920,60</b>


	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	83 920,60	20,00%	16 784,12

**Cena s DPH** v EUR **100 704,72**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

  
07. 07. 2023




Dátum a podpis:

Pečiatka

07. 07. 2023

Dátum a podpis:

 **ORAVBUILDING** s.r.o.  
Stavebné práce, ktoré majú úroveň  
02601 Jasenová 32  
IČO: 51100932 DIČ: 2120591693



Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Objekt:

07 - Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Miesto:

Obec Vyšný Kubín

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

Zhotoviteľ:

Oravbuilding, s.r.o

Dátum:

Projektant: Ing. Peter Jaroš

Spracovateľ: ETRIUM s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>83 920,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 422,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	843,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 651,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 870,41
99 - Presun hmôt HSV	1 057,16
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>12 210,23</b>
764 - Konštrukcie klampiarske	3 466,02
766 - Konštrukcie stolárske	7 309,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	272,30
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	80,19
783 - Dokončovacie práce	1 082,62
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>288,00</b>

## Ostatné náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 920,60

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín

Objekt:

**07 - Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vyšný Kubín

Projektant:

Ing. Peter Jaroš

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ETRIUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Oprávnené výdavky (vrátane DPH): **94 528,52 EUR**

Neoprávnené výdavky (vrátane DPH): **6 176,20 EUR**

**Celkové výdavky spolu (vrátane DPH): 100 704,72 EUR**

## Náklady z rozpočtu

**83 920,600**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 422,371
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				843,601
1	K	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2, tvárnice PORFIX 500/250/200	m3	5,105	165,250	843,601
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 651,196
3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	146,320	1,150	168,268
4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	768,967	12,950	9 958,123
5	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 3 mm	m2	40,040	12,100	484,484
6	K	622471931	Prípl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám -1331 až -1529	m2	768,967	0,335	257,353
7	K	622472001	Príprava podkladu plôch fasády, Price Color Multigrund PGM - BASF, savé podklady	m2	809,007	3,650	2 952,876
8	K	625252110	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	567,587	63,250	35 899,878
9	K	625252140	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.40 mm Weber - Terranova THERM - CLIMA (extrudovaný XPS)	m2	87,447	36,650	3 204,933
10	K	625252203	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - FLEX (XPS - rímsa ), skrutkovacie kotvy, minerálna vlna MV	m2	64,979	35,200	2 287,261
11	K	625252208	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - FLEX (XPS - sokel ), skrutkovacie kotvy	m2	40,040	52,050	2 084,082
12	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	31,185	58,150	1 813,408
13	K	625252311	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	12,090	66,250	800,963
14	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (kamenná vlna)	m2	3,100	51,312	159,067
15	K	626000000R	Odstránenie existujúceho okapového chodníka z bet. kociek, obkopenie objektu š.500mm hl.300mm, osadenie záhonového obrubníka 100x20x5 do suchého bet., geotextíla, drenáž 80mm, zásyp riečnym kamenivom 16-32	m	110,000	32,550	3 580,500
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 870,413
16	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	713,750	0,680	485,350
17	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	713,750	0,350	249,813
18	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	713,750	0,250	178,438

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	953946514	WEBER - TERRANOVA sokľový profil LO 153 mm (hliníkový)	m	114,400	7,650	875,160
10	K	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	288,330	3,160	911,123
11	K	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	246,330	2,850	702,041
12	K	953996626	WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	84,600	3,550	300,330
13	K	967031132	Príkresanie rovných ostení, -0,05700t	m2	90,547	3,560	322,347
14	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	5,000	1,494	7,470
15	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,550	20,135	232,559
16	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, -0,02400t	m2	19,338	2,635	50,956
17	K	978021191	Otlčenie cementových omietok a obkladov (sokel) - 0,06100t	m2	40,040	3,585	143,543
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,062	32,613	328,153
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,900	0,512	49,613
20	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,062	4,354	43,807
21	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,062	5,716	57,516
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,062	72,768	732,194
23	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	200,000	200,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 057,161
34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,892	18,261	1 057,161
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 210,229
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 466,015
57	K	764410270	Oplechovanie parapetov z lakoplastového PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	84,600	25,220	2 133,612
58	K	764410298	Celoplošné lepenie parapetov z lakoplastovaného PZ plechu, vrátane rohov	m2	29,610	35,000	1 036,350
59	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	84,600	1,595	134,937
63	K	764430251	Montáž oplechovania komína lakoplastovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	2,560	26,412	67,615
64	M	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	2,560	4,873	12,475
73	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,801	0,873	81,026
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 309,102
74	K	766641011	Montáž dverí plastových jednodielnych v. 2 m x š. 0.8 m	ks	1,000	66,332	66,332
75	M	6114122001	Dvere vchodové plastové plné 800/1970, INCON	ks	1,000	800,000	800,000
76	K	766641012	Montáž dverí plastových jednodielnych v. 2 m x š. 0.,9 m	ks	2,000	66,332	132,664
77	M	6114122002	Dvere plastové plné jednokrídlové, 900/1970, INCON	ks	2,000	450,000	900,000
78	K	766641041	Montáž dverí plastových vchodových dvojdielnych, so zasklením v. 2 m x š. 1,5 m	ks	1,000	66,332	66,332
79	M	6114122003	Dvere vchodové plastové plné, dvojkridlové, 1400/1970, INCON	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
80	K	766641042	Montáž dverí Al, vchodových dvojdielnych, so zasklením v.2,6 m x š. 2,8 m	ks	1,000	203,774	203,774
81	M	6114122004	Dvere vchodové hliníkové presklenné, dvojkridlové, 1800/1970, do otvoru 2800x2600	ks	1,000	3 640,000	3 640,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				272,302
82	K	767212801	Demontáž oceľových rebríkov -0,053t	ks	1,000	107,325	107,325
83	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva	m	5,800	13,500	78,300
84	K	767834102	Montáž ochranného koša zvaráním	m	5,800	7,223	41,893
85	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	44 784,000	44,784
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				80,194
86	K	769031009	Montáž výustky priemeru 600 mm	ks	1,000	34,878	34,878
87	K	769036030	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2	ks	1,000	21,860	21,860



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	769082510	Demontáž veľkoplošnej výustky prierezu 0.600-0.750 m2	ks	1,000	16,665	16,665
19	K	769082880	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.625-0.700 m2	ks	1,000	6,791	6,791
	D	783	Dokončovacie práce				1 082,616
20	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	11,657	10,040	117,036
21	K	783841170	Nátery betónových povrchov vonkajšie, napustením SIKAGARD 675 ELASTO COLOR	m2	79,800	12,100	965,580
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				288,000
22	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	12,000	288,000

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2019-44-(2019-44)

Stavba: Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7.7.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 409,50

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	7 409,50	1 481,90

Cena s DPH

v EUR

8 891,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

07. 07. 2023



Pečiatka



Stavebné práce, ktoré majú úroveň

02601 Jasenová 32

IČO: 51100932 DIČ:2120591693

07. 07. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-44-(2019-44)

Stavba: Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín

Miesto:

Dátum:

07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>7 409,50</b>	<b>8 891,40</b>
2019-44-(2019-44)	Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín	7 409,50	8 891,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**7 409,50**

DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 7 409,50	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 481,90
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

**v EUR**

**8 891,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**ORAVBUILDING** s.r.o.  
Stavebné práce, ktoré majú úroveň

02601 Jasenová 32

IČO: 51100932 DIČ: 2120591693

07. 07. 2023

07. 07. 2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín

Miesto:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>7 409,50</b>
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	6 824,13
95-M - Revízie	6 144,23
	679,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	508,80
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	76,57

# ROZPOČET

Stavba:

## Bleskozvod a uzemnenie - Obnova budovy materskej školy Vyšný Kubín

Miesto:

Dátum: 07.07.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**7 409,50**

D M Práce a dodávky M

**6 824,13**

D 21-M Elektromontáže

**6 144,23**

1	K	210010373	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30	ks	13,000	15,68	203,84
2	M	345410008000	Krabica do zateplenia na meraciu svorku PAWBOLL	ks	13,000	23,61	306,93
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	1,77	212,40
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040	1,89	213,65
5	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	9,000	1,01	9,09
6	M	246170001300	Lak asfaltový A 1010	kg	2,500	7,70	19,25
7	K	210220096	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvide	ks	13,000	30,01	390,13
8	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	2,50	20,00
9	M	354410001800	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02m	ks	8,000	1,00	8,00
10	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	180,000	2,25	405,00
11	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	76,000	1,74	132,24
12	K	210222003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8, pre vonkajšie práce	m	130,000	13,51	1 756,30
13	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	130,000	1,19	154,70
14	M	345710038300	Príchytká pre rúrku z PVC S32	ks	39,000	0,38	14,82
15	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	52,000	1,74	90,48
16	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, pre vonkajšie práce	m	40,000	1,28	51,20
17	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	24,000	1,74	41,76
18	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	23,28	23,28
19	M	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, švxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	3,87	3,87
20	M	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	22,83	22,83
21	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	13,000	0,78	10,14
22	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	13,000	0,61	7,93
23	K	210222101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	180,000	1,09	196,20
24	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	180,000	2,89	520,20
25	M	354410034900	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	180,000	1,46	262,80
26	K	210222104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24, pre vonkajšie práce	ks	5,000	1,75	8,75
27	M	354410037400	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	5,000	0,66	3,30
28	K	210222105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03, pre vonkajšie práce	ks	4,000	2,70	10,80
29	M	354410032000	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	4,000	0,62	2,48
30	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	4,000	6,27	25,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	354410023300	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 25, d 25 mm	ks	4,000	29,71	118,84
32	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	3,000	9,60	28,80
33	M	354410024800	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,000	9,02	27,06
34	K	210222220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8, pre vonkajšie práce	ks	2,000	7,21	14,42
35	M	354410023800	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1 s platničkou + 2 x chemická kotva	ks	2,000	1,07	2,14
36	K	210222241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	31,000	2,50	77,50
37	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	31,000	0,93	28,83
38	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	124,000	1,75	217,00
39	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	124,000	0,51	63,24
40	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	13,000	2,50	32,50
41	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	13,000	1,16	15,08
42	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	13,000	2,50	32,50
43	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	13,000	1,39	18,07
44	K	210222248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4", pre vonkajšie práce	ks	3,000	3,45	10,35
45	M	354410004700	Svorka FeZn na 1/2" potrubie označenie ST 01	ks	3,000	1,01	3,03
46	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01- 02, pre vonkajšie práce	ks	12,000	2,50	30,00
47	M	354410000500	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	0,77	9,24
48	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	28,000	1,75	49,00
49	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	28,000	1,09	30,52
50	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	42,11	84,23
51	K	PM	Podružný materiál	%	2,500	26,80	67,00
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	11,49	57,43

D 95-M Revízie 679,90

53	K	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvo d	13,000	52,30	679,90
----	---	-----------	--	-------	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 508,80

54	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (demontáž a likvidácia bleskozvodu)	hod	40,000	12,72	508,80
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 76,57

55	K	001400043	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce vo výškach resp. hĺbkach	eur	1,000	76,57	76,57
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------